TINENG

جهاز اختبار CBR الحقلي

المعايير: ASTM D4429 BS 1377 BS 1924 CNR UNI 10009

يُستخدم جهاز LCB-2 لاختبار نسبة التحمل الكاليفورنية CBR في الموقع لتحديد قدرة تحمل التربة بسرعة وكفاءة في أعمال الطرق والأساسات وتربة تأسيس الطرق. يُطبق الحمل برافعة ميكانيكية وعجلة يدوية، ويمكن ضبط ارتفاع العارضة العلوية. يعتمد الاختبار على رد فعل المحور الخلفي لشاحنة لا يقل حمله عن 60 كيلو نيوتن. تُطبق الرافعة الحمل، ويُقاس عمق الاختراق بواسطة قضيب الاختراق والحمل بواسطة مقياس القوة، ثم تُحسب قيمة CBR للتربة في الموقع.



المواصفات

60 كيلو نيوتن	سعة الرافعة الميكانيكية
80 مم	شوط الرافعة الميكانيكية
50 كيلو نيوتن	سعة حلقة قياس الحمل
قطر 50 مم	مكبس اختراق CBR
0~30 مم	مؤشر قياس بقرص مدرج
قطر 254 مم، 4.5 كغ	ثقل تحميل إضافي حلقي
4.5 كغ: قطعتان؛ 9 كغ: قطعتان	ثقل تحميل إضافي مشقوق



SINCE 2006

ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880